


Alle ubenævnte mål i tegningsmaterialet er i mm.
Målsætning på tegningsmaterialet er vejledende og den ansvarlige entreprenør skal altid foretage kontrolmåling inden bestilling af byggematerialer mv.

De vedlagte tegninger viser en overordnet retningslinje for projektets udformning og funktion. Entreprenøren kan tilpasse løsningerne til egne standarder, så længe de fastsatte funktionskrav og kvalitetsmæssige forudsætninger overholdes.

Tegningsnummer	Navn	Mål	Udgivelsesdato	Udarb.	KS	Rev. dato	Rev.
U_H1_EST_N01	Fundament- og terrændæksplan	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_EST_N02	Opbygningsplan	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_EST_N03	VVS-plan	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_EST_N04	EL-plan	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_ETA_N01	Tagplan	1:200	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_ETA_N02	Byggepladsplan	1:250	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_ETA_N03	Afsætningsplan	1:250	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_ETA_N04	Kloakplan	1:250	05.12.2025	JJ	RB	22/01/2026	R01
U_H1_ETA_N05	Forsyningsplan	1:250	05.12.2025	JJ	RB		
U_H1_ETA_N06	Situationsplan	1:250	05.12.2025	JJ	RB		
U_H2_EXX_N01	Facader	1:100	05.12.2025	JJ	RB		
U_H3_EXX_N01	Snit A-A	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H3_EXX_N02	Snit B-B	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H3_EXX_N03	Snit C-C	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H3_EXX_N04	Snit D-D	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H4_EST_N01	Badeværelse	1:20	05.12.2025	JJ	RB	22/01/2026	R01
U_H4_EST_N02	Køkken	1:50	05.12.2025	JJ	RB		
U_H5_EXX_N01	Fundament (med ventilationskasse)	1:5	05.12.2025	JJ	RB		
U_H5_EXX_N02	Fundament (uden ventilationskasse)	1:5	05.12.2025	JJ	RB		
U_H5_EXX_N03	Tagfod	1:5	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N01	Skruefundamenter	-	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N02	Pavillon	-	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N03	Sokkelplader og ventilationskasser	-	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N04	Færdigt hus	-	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N05	Grænseflader	-	05.12.2025	JJ	RB		
U_H6_EXX_N06	Situationsplan	-	05.12.2025	JJ	RB		

Rev.	Rev. dato	Beskrivelse
R01	22/01/2026	Rettelse af fejl på tegning



Opbygninger	
11.3.1 - Skruefundament til pavillonen iht. producent	13.3.1 - Skeletkonstrueret terrændæk, 332 mm. (U-værdi: 0,11 W/m²K):
11.3.2 - Skruefundament til terrassestolper iht. producent.	22 mm. gulvspånplade
12.5.1 - Sokkel opbygget i træ, 254 mm.:	45 x 95 mm. gulvbjælker
45 x 145 mm. toprem (liggende)	95 mm. mineraluld kl. 34
45 x 245 mm. bjælke (stående)	Dampspærre
145 mm. mineraluld	45 x 195 mm. bjælkelag fastgjort i bjælkesko
45 x 245 mm. bjælke (stående)	170 mm. mineraluld kl. 34
45 x 245 mm. bundrem (liggende)	15 mm. fibergipsplade
9 mm. fibercementplade	20 x 95 mm. forskalling, fastgjort under under bjælker


Annoteringer	
	Træskelet
	Træsokkel
	Skruefundament

Generel note	
Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.	
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.	
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.	
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.	
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.	

8DARKITEKTER A P S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision
Tegningsnavn Fundament- og terrændæksplan		Tegningsnr. U_H1_EST_N01	Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Dato 05.12.2025
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok 1 : 50		Format A3	Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			



OBS!
Skuret, den overdækkede terrasse og fliserampen opbygges efter, at pavillonen er monteret på pladsen og der efterfølgende er fyldt jord på. Grænsefladerne kan ses med rødstiplet på denne plan og på tagplanen.

Opbygningsplan

For konstruktionsopbygninger, se snittegninger. For dør- og vinduesstørrelser, se dør- og vinduesskema.

Ydervægge
21.2.1 - Let ydervæg med træbeklædning
21.2.2 - Let ydervæg med træbeklædning
21.2.3 - Støjdæmpende læhegn
21.2.4 - Gavltrekanter ved terrasse

Indervægge
22.1.1 - Let indervæg, 120 mm.

Trapper og ramper
20.2.1 - Fliserampe

Udvendige døre
31.1.1 - Skurdør
31.3.1 - Terrassedør, enkelt
31.4.1 - Terrassedør med parti

Vinduer
32.1.1 - Vindue med 1 fag med lydglas
32.1.2 - Vindue med 1 fag med lydglas
32.1.3 - Ventilationsvindue med lydglas

Indvendige døre
33.1.1 - Alm. inderdør (M9x21)
33.3.1 - Skydedør (M9x21)

Gulve
34.1.1 - Linoleumsgulv
Entré, Køkken/alrum, Soveværelse
34.1.2 - Vinylgulv
Badeværelse

Løfter
35.2.1 - Gipsloft
Hele pavillonen
35.2.2 - Bræddeloft
Terrassen

Forsyning
40.5.1 - Teknikskab

Badeværelsesmøbler
42.1.1 - Toilet
42.2.1 - Håndvask
42.3.1 - Bruser
42.5.1 - Vaskesøjle
43.6.1 - Varmtvandsbeholder

Fast inventar
61.1.2 - Højskab, 500 x 600 x 2000 mm.
Soveværelse

Annoteringer

--- Grænseflade

Noter

Denne plan omfatter vægge, gulve, døre, vinduer, trapper og fast inventar, samt komplettering hertil.

Indvendige døre sidder med min. 70 mm. fra tilstødende væg til dørhul.

Alle opbygninger med typekode kan ses på projektets snittegninger.

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn
Opbygningsplan

Udarbejdet
JJ

KS
RB

Bygherre
Albertslund Kommune

Målestok 1 : 50

Format A3

Walgerholm 7, 3500 | CVR: 40888780 | Email: rb@8d.dk | TLF: +4523989391


Tegningsnr.
U_H1_EST_N02

Sagsnr.
25.37

Dato
05.12.2025

Matr. nr.
16d

Revision



VVS-signaturer (afløb og brugsvand)
OBS! Ikke alle symboler er nødvendigvis med i projektet. Dette er blot en signaturfortegnelse for evt. fremkommende symboler

	Afløb		Varmtvandsbeholder		Brugsvand, varmt		Baderumsventilator	HV	Håndvask	
	Faldstamme		Tapsted, koldt brugsvand		Gulvvarme		FLV	Antal af friskluftventiler	BRU	Bruser
	Afløb, spildevand		Tapsted, varmt brugsvand		Gulvvarmeshunts		Afkast over tag		VAM	Vaskemaskine
	Kobling til udendørs		Brugsvand, koldt		Varme		WC	Toilet	TT	Tørretumbler

Noter

Målsætning til armaturer foretages til center eller til bagkant ved tilstødende væg.

Dimensionering af afløb og brugsvand foretages af VVS. Dette er en principtegning for rørføring.

Endelig plan tilrettes i samarbejde med VVS.

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.


Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision	
Tegningsnavn VVS-plan		Tegningsnr. U_H1_EST_N03		Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune		Dato 05.12.2025
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M		Målestok 1 : 50		Format A3
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391				
Matr. nr. 16d				



EL-signaturer

Ikke alle symboler er nødvendigvis med i projektet. Dette er en signaturfortegnelse for evt. fremkommende symboler

	1-pol. afbryder 1100 mm. over gulv med enkelt stik		Dobbeltstikkontakt, 50 mm. over gulvpanel		Bevægelsescensor
	Afbryderkorrespondance 1100 mm. over gulv med enkelt stik		Lampeudtag i loft		Stikkontakt til installationer
	Belysningsarmatur i loft (spots)		Lampeudtag på væg		Stikkontakt til hårde hvidevarer, 230 V
	Dobbeltstikkontakt, 50 mm. over bord		EL-tavle		Antennestik

Type	Antal
1-pol. afbryder	6
Antennestik	2
Belysningsarmatur i loft (spots)	20
Belysningsarmatur på væg	3
Dobbeltstikkontakt, bord	2
Dobbeltstikkontakt, gulv	10
EL-tavle	1
PIR, bevægelsescensor	1
Stik til hårde hvidevarer, 230V	4
Stikkontakt til installationer	2

Noter
8D har lavet plan ud fra minimumsberegninger og er kun princip - EL udarbejder den endelige plan - Afstand fra gerigt til armaturer: min. 30 mm. - Afstand fra væghjørner til armaturer: min. 300 mm. - Afstand fra væg til spot: 750 mm. (med mindre andet er angivet) - Afstande mellem spots: 1000 til 1500 mm. (dog jævnt fordelt ift. antallet af spots) - Lampeudtag placeres centralt i rummet (med mindre andet er angivet) - Endelig plan tilrettes i samarbejde med EL. - Afbryder placeres 1100 mm. over gulv - Dobbeltstikkontakt, bord placeres 50 mm. over bordplade - Dobbeltstikkontakt, gulv placeres 50 mm. over gulvpanel


Generel note
Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision
Tegningsnavn EL-plan		Tegningsnr. U_H1_EST_N04	Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Dato 05.12.2025
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok 1 : 50		Format A3	Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			

Foreløbig



8DARKITEKTER**ApS**

Holsbjergvej 9-11				Revision	
Tegningsnavn Tagplan				Tegningsnr. U_H1_ETA_N01	
Sagsnr. 25.37					
Udarbejdet JJ		KS RB		Bygherre Albertslund Kommune	
				Dato 05.12.2025	
0.5M		1M		1.5M	
		2M		2.5M	
Målestok 1 : 50				Format A3	
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391					
				Matr. nr. 16d	



Noter

Der afsættes plads til skurvogn. Det påhviler entreprenøren af skaffe skurvogn med fornødne velfærdsforanstaltninger.

Annoteringer

Byggefelt/bygning	Indgang til byggepladsen
Skurvogn	Indgang til bygningerne
Affaldscontainere til jord	Hæk/hegn omkring matrikel
Materialedepot	Rampe

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af ydervæggen og centralt i indvendige vægge.


Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A_PS

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn			Tegningsnr.	Sagsnr.
Byggepladsplan			U_H1_ETA_N02	25.37
Udarbejdet	KS	Bygherre	Dato	
JJ	RB	Albertslund Kommune	05.12.2025	
2.5M 5M 7.5M 10M 12.5M			Målestok	1 : 250
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Format	A3
			Matr. nr.	16d

Foreløbig



Opførelse af jord	
Jord der graves af ved én pavillon	37,3 m³
Jord der graves af samlet ved pavillonerne	223,9 m³
Jord der graves af ved stier og parkeringsområde	92,4 m³
Jord der samlet graves af grunden	316,3 m³

Med en antagelse af at grunden er 2.081 m² og at jorden fylder ca. 1,5 gang mere end den gøre inden opgravning, kan grunden fyldes med 22,8 cm. af den opgravede jord.

Noter

Koordinater bundet i kotesystem ETRS89 fra dataforsyningen.dk. Der afsættes koordinater til center af hjørneskruefundamenter.

Annoteringer

Skruefundamenter

Omrids af pavilloner

Skellinjer

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af ydervæggen og centralt i indvendige vægge.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn

Afsætningsplan

Tegningsnr.

U_H1_ETA_N03

Sagsnr.

25.37

Udarbejdet

JJ

KS

RB

Bygherre

Albertslund Kommune

2.5M

5M

7.5M

10M

12.5M

Målestok 1 : 250

Format

A3


Walgerholm 7, 3500 | CVR: 40888780 | Email: rb@8d.dk | TLF: +4523989391

Dato

05.12.2025

Matr. nr.

16d



Hovedmåler placeres på dette hus, som fordeles ud på de resterende boliger.

Forsyningssignaturer

Stiplet

Eksisterende ledning

Fibernet

Fibernet, ledning

Fjernvarmeunit

Fjernvarmeledning

Noter

Den færdige projektering udføres af VVS og EL. Dette er en principtegning for rørføring.

Foryningen sker kun til én bolig, som fordeler hhv. fjernvarme og fibernet ud til de resterende boliger.

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af ydervæggen og centralt i indvendige vægge.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision	
Tegningsnavn Forsyningsplan		Tegningsnr. U_H1_ETA_N05	Sagsnr. 25.37	
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune		Dato 05.12.2025
2.5M 5M 7.5M 10M 12.5M		Målestok	1 : 250	Format A3
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391				
				Matr. nr. 16d



Opgørelse af jord	
Jord der graves af ved én pavillon	37,3 m³
Jord der graves af samlet ved pavillonerne	223,9 m³
Jord der graves af ved stier og parkeringsområde	92,4 m³
Jord der samlet graves af grunden	316,3 m³

Med en antagelse af at grunden er 2.081 m² og at jorden fylder ca. 1,5 gang mere end den gøre inden opgravning, kan grunden fyldes med 22,8 cm. af den opgravede jord.

Annoteringer

- Pavilloner
- Græsareal
- Støjtærn hhv. 3 og 4 m.
- Flisebelægning
- Indgangspil

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af ydervæggen og centralt i indvendige vægge.





Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn		Tegningsnr.	Sagsnr.
Situationsplan		U_H1_ETA_N06	25.37
Udarbejdet	KS	Bygherre	Dato
JJ	RB	Albertslund Kommune	05.12.2025
2.5M 5M 7.5M 10M 12.5M		Målestok	Format
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391		1 : 250	A3
			Matr. nr.
			16d



Sydvestfacade

Nordøstfacade

Generel note
Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A_{PS}

Foreløbig


Holsbjergvej 9-11			Revision	
Tegningsnavn Facader		Tegningsnr. U_H2_EXX_N01	Sagsnr. 25.37	
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune		Dato 05.12.2025
1M 2M 3M 4M 5M		Målestok 1 : 100	Format A3	Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391				

Tagkonstruktion

27.1.1 - Tagkonstruktion, ~170 mm.:
2 lag tagpap med trekantlister (overpap og underpap)
15 mm. tagkrydsfiner
Trekantsspær iht. producent

Løfter

35.2.1 - Gipsloft, 315 mm. (U-værdi: 0.10 W/m²K):
Bjælker iht. spærproducent
245 mm. mineraluld kl. 37 mellem bjælker
Dampspærre
45 x 45 mm. forskalling
45 mm. mineraluld kl. 37 mellem forskalling
2 x 13 mm. gips



Ydervægge

21.2.1 - Ydervæg med vandret Fibercement beklædning og træskelet, 361 mm. (U-værdi: 0.13 W/m²K):
12 mm. vandret fibercementbeklædning som f.eks. Cedral Click (Wood)
25 x 100 mm. afstandslister, CC 600 mm.
9 mm. vindspærreplade
245 mm. stolper
245 mm. mineraluld kl. 34 mellem stolper
Dampspærre
45 mm. mineraluld kl. 34 i vandret installationslag
12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips

21.2.2 - Skurvæg med vandret træbeklædning og træskelet, 141 mm.
12 mm. vandret fibercementbeklædning som f.eks. Cedral Click (Wood)
25 x 100 mm. afstandslister, CC 600 mm.
9 mm. vindspærreplade
95 mm. stolper

Indervægge

22.2.1 - Let indervæg, 120 mm.:
12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips / 15 mm. fibergips og 2 mm. vinyl mod vådrum
70 mm. træskelet
70 mm. mineraluld kl. 37 mellem stolper
12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips

Terrændæk

13.3.1 - Skeletkonstrueret terrændæk, 332 mm. (U-værdi: 0.11 W/m²K):
22 mm. gulvspånplade
Dampspærre
45 x 245 mm. bjælkelag fastgjort i bjælkesko
25 mm. luft
220 mm. mineraluld kl. 34
15 mm. fibercementplade, fastgjort under bjælker
45 mm. trykfast isolering, kl. 34
200 mm. ventileret hulrum
50 mm. grus
0,20 mm. plastfolie

Fundament og sokkel

11.3.1 - Skrufundament iht. producent
12.5.1 - Sokkel opbygget i træ, 254 mm.:
45 x 245 mm. toprem (liggende)
45 x 145 mm. bjælke (stående)
145 mm. mineraluld
45 x 145 mm. bjælke (stående)
45 x 245 mm. bundrem (liggende)
9 mm. fibercementplade

Gulve

34.1.1 - Linoleumsgulv, 3.2 mm.:
3,2 mm. gulvlinoleum, fastgjort til gulvspånsplade
34.1.2 - Vinylgulv, 3.2 mm.:
3,2 mm. gulvviny, fastgjort til gulvspånsplade

Terræn graves af til 464 mm. under endeligt færdigt gulv. Der påfyldes jord til 150 mm. under færdig sokkel, når pavillon og sokkelkant er monteret.

Materialeoversigt	
Ikke alle materialer er nødvendigvis med i projektet	
	Træskelet
	Porebeton
	Murværk
	Stål
	Betonelement
	Grænse

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.


Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolles på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A P S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision
Tegningsnavn Snit A-A		Tegningsnr. U_H3_EXX_N01	Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Dato 05.12.2025
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok 1 : 50		Format A3	Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			



Materialeoversigt

Ikke alle materialer er nødvendigvis med i projektet

	Træskelet		Porebeton
	Murværk		Stål
	Betonelement		Grænse

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.


Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn			Tegningsnr.	Sagsnr.
Snit B-B			U_H3_EXX_N02	25.37
Udarbejdet	KS	Bygherre	Dato	
JJ	RB	Albertslund Kommune	05.12.2025	
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok			1 : 50	Matr. nr.
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Format A3	16d

Foreløbig

**Materialeoversigt**
Ikke alle materialer er nødvendigvis med i projektet

	Træskelet		Porebeton
	Murværk		Stål
	Betonelement		Grænse

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.


Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S**Foreløbig****Holsbjergvej 9-11**

Tegningsnavn			Tegningsnr.	Sagsnr.
Snit C-C			U_H3_EXX_N03	25.37
Udarbejdet	KS	Bygherre	Dato	
JJ	RB	Albertslund Kommune	05.12.2025	
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok			1 : 50	Format
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391				A3
			Matr. nr.	16d



Materialeoversigt	
Ikke alle materialer er nødvendigvis med i projektet	
	Træskelet
	Porebeton
	Murværk
	Stål
	Betonelement
	Grænse

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.


Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.


8DARKITEKTER A P S

Foreløbig


Holsbjergvej 9-11			Revision
Tegningsnavn Snit D-D		Tegningsnr. U_H3_EXX_N04	Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Dato 05.12.2025
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok 1 : 50		Format A3	Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			



Opybygninger <u>22.2.1 - Let indervæg, 120 mm.:</u> 12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips / 15 mm. fibergips og 2 mm. vinyl mod vådrum 70 mm. træskelet 70 mm. mineraluld kl. 37 mellem stolper 12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips <u>34.1.2 - Vinylgulv, 2 mm.:</u> 2 mm. gulvvinyl, fastgjort til gulvspånsplade		Elementer <u>35.2.1 - Gipsloft, 315 mm. (U-værdi: 0,10 W/m²K):</u> Bjælker iht. spærproducent 245 mm. mineraluld kl. 37 mellem bjælker Dampspærre 45 x 45 mm. forskalling 45 mm. mineraluld kl. 37 mellem forskalling 2 x 13 mm. gips		Generel note Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter. Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan. Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger. Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren. Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.	
8DARKITEKTER A/S		Foreløbig		Holsbjergvej 9-11	
Tegningsnavn Badeværelse		Tegningsnr. U_H4_EST_N01		Sagsnr. 25.37	
Udarbejdet JJ		KS RB		Bygherre Albertslund Kommune	
Dato 05.12.2025		Format A3		Matr. nr. 16d	
Målestok 1 : 20		Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			



Delsnit A-A



Delsnit A-A

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.


Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A_{PS}


Foreløbig

Holsbjergvej 9-11

Tegningsnavn			Tegningsnr.	Sagsnr.
Køkken			U_H4_EST_N02	25.37
Udarbejdet	KS	Bygherre	Dato	
JJ	RB	Albertslund Kommune	05.12.2025	
0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M Målestok			1 : 20	Format A3
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Matr. nr. 16d	



Holsbjergvej 9-11										<i>Revision</i>	
Tegningsnavn Fundament (med ventilationskasse)						Tegningsnr. U_H5_EXX_N01			Sagsnr. 25.37		
Udarbejdet JJ		KS RB		Bygherre Albertslund Kommune					Dato 05.12.2025		
0.5M		1M		1.5M		2M		2.5M		Målestok 1 : 5	
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391										Format A3	
										Matr. nr. 16d	



— Aluinddækning


— 9 mm. fibercementplade

— 12 mm. afstandsklodser, pr. 300, monteret i top og bund

— Skruiefundament

— Jord graves af og fyldes op omkring bygningen efterfølgende


Matr. nr.
16d



Opbygninger	
21.2.1 - Ydervæg med vandret Fibercement beklædning og træskelet, 361 mm. (U-værdi: 0,13 W/m²K):	
12 mm. vandret Fibercement beklædning som f.eks. Cedral Click (Wood)	
25 x 100 mm. afstandslister, CC600 mm.	
9 mm. vindspærreplade	
245 mm. stolper	
245 mm. mineraluld kl. 34 mellem stolper	
Dampspærre	
45 mm. mineraluld kl. 34 i vandret installationslag	
12 mm. krydsfiner og 13 mm. gips	
27.1.1 - Tagkonstruktion, ~170 mm.:	
2 lag tagpap med trekantlister (overpap og underpap)	
15 mm. tagkrydsfiner	
Trekantsspær iht. producent	
35.2.1 - Gipsloft, 315 mm. (U-værdi: 0,10 W/m²K):	
Bjælker iht. spærproducent	
245 mm. mineraluld kl. 37 mellem bjælker	
Dampspærre	
45 x 45 mm. forskalling	
45 mm. mineraluld kl. 37 mellem forskalling	
2 x 13 mm. gips	

Generel note	
Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.	
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.	
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.	
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.	
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.	

8DARKITEKTER Aps				Revision	
Holsbjergvej 9-11					
Tegningsnavn		Tegningsnr.		Sagsnr.	
Tagfod		U_H5_EXX_N03		25.37	
Udarbejdet	KS	Bygherre		Dato	
JJ	RB	Albertslund Kommune		05.12.2025	
0.5M		1M	1.5M	2M	2.5M
Målestok		1 : 5		Format	A3
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391				Matr. nr.	
				16d	



Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.


Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.

Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11			Revision
Tegningsnavn Skruefundamenter		Tegningsnr. U_H6_EXX_N01	Sagsnr. 25.37
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Dato 05.12.2025
Format A3			Matr. nr. 16d
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			



De færdige pavilloner monteres på skruefundamentterne

Generel note


Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Holsbjergvej 9-11

			Revision
Tegningsnavn Pavillon			Tegningsnr. U_H6_EXX_N02
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Sagsnr. 25.37
Format A3			Dato 05.12.2025
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Matr. nr. 16d

Foreløbig



Der monteres ventilationskasser

Der monteres sokkelplader

Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.


Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Holsbjergvej 9-11

			Revision
Tegningsnavn Sokkelplader og ventilationskasser			Tegningsnr. U_H6_EXX_N03
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Sagsnr. 25.37
Format A3			Dato 05.12.2025
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Matr. nr. 16d

Foreløbig



Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.
Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Holsbjergvej 9-11

			Revision
Tegningsnavn Færdigt hus			Tegningsnr. U_H6_EXX_N04
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Sagsnr. 25.37
Format A3			Dato 05.12.2025
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Matr. nr. 16d


Foreløbig

Punkter jf. den beskrivende tilbudsliste


1. Fundamenter inkl. klargøring
Håndtering af jord
Skruefundamenter

2-5. Pavilloner og ydervægsbeklædning

6. Pavillonkomplettering
Skur
Terrasse
Ramper



7. Forsyningsarbejde



Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.

Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.

Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.

Modullinjer afsættes på den udvendige side af vindspærren.


Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Foreløbig

Holsbjergvej 9-11

			Revision
Tegningsnavn Grænseflader			Tegningsnr. U_H6_EXX_N05
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Sagsnr. 25.37
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Dato 05.12.2025
			Matr. nr. 16d



Generel note

Alle ubenævnte mål er i millimeter og koter er i meter.
Relative koter ligger med 0,000 ved OK gulv i eksisterende stueplan.
Opmåling af eksisterende forhold er lavet ud fra eksisterende tegninger.
Modullinjer afsættes på den udvendige side af ydervæggen og centralt i indvendige vægge.
Alle mål kontrolleres på byggepladsen af entreprenøren.

8DARKITEKTER A/S

Holsbjergvej 9-11

			Revision
Tegningsnavn 3D situationsplan			Tegningsnr. U_H6_EXX_N06
Udarbejdet JJ	KS RB	Bygherre Albertslund Kommune	Sagsnr. 25.37
Format A3			Dato 05.12.2025
Walgerholm 7, 3500 CVR: 40888780 Email: rb@8d.dk TLF: +4523989391			Matr. nr. 16d

Foreløbig